TABLEAU DES CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DES AFFAIRES ANTERIEURES RETENUES		
N°	**Affaires**	**Description sommaire**
1	**Rousseau**	**Construction et Rénovation d'une Ecole Maternelle & Primaire:** Construction et Rénovation d'une école maternelle et primaire. Démolition, Réhabilitation du bâtiment existant. Travaux Neufs. Fondations spéciales par micro-pieux. Semelles filantes.Charpente métallique . Structure poteaux poutres, voiles BA. Plancher Dalle pleine. Tuile Romane. Equipement Organiques. Alimentation, évacuation d'eau chaude sanitaire. Ventilation simple et double flux. Peintures sur murs. Faïence décorative. Faux-plafonds en fibres minérales. Doublage thermo-acoustique. Ascenseur 630 kg pour accessibilité handicapés.
2	**Ribot**	**Construction d'une Ecole Primaire:** Construction d'une école primaire. Travaux Neufs. Fondations spéciales par micro-pieux. Semelles filantes.Charpente métallique . Structure poteaux poutres, voiles BA. Plancher Dalle pleine. Tuile Romane. Equipement Organiques. Alimentation, évacuation d'eau chaude sanitaire. Ventilation simple et double flux. Peintures sur murs. Faïence décorative. Faux-plafonds en fibres minérales. Doublage thermo-acoustique.
3	**Quintin**	**Construction et Rénovation d'une Ecole Maternelle & Primaire:** Construction et Rénovation d'une école maternelle et primaire. Démolition, Réhabilitation du bâtiment existant. Travaux Neufs. Fondations spéciales par micro-pieux. Semelles filantes.Charpente traditionnelle lamellé collé et Fermettes Industrialisées. Parois élévations maçonnées. Structures poteaux-poutres. Radier pour fosse ascenseur. Plancher préfabriqué. Dalle pleine. Reprise en sous œuvre. Tuile Canal. Equipement Organiques. Alimentation, évacuation d'eau chaude sanitaire. Ventilation double flux. Peintures sur murs. Faïence décorative. Faux-plafonds acoustiques. Doublage thermo-acoustique. Isolation des combles existants. Ascenseur 630 kg pour accessibilité handicapés. Equipements spécialisés (bancs, tableaux, vestiaires).
4	**Plérin**	**Construction d'un Lycée Polyvalent:** Fondations réalisées par pieux forés. Dallage BA sur forme en tout-venant et plancher sur Vide Sanitaire. Structure poteaux poutres voiles BA. Plancher dalle pleine. Charpente Métallique. Habillage Béton blanc en façade. Murs rideaux. Bardage métallique. Doublage Thermique. Menuiseries Extérieures Alu et PVC. Sols collés et scellés. Installation de 250 appareils sanitaires. Chaufferie gaz. 3 Ascenseurs de 630 kg. Alarme incendie, Installation courant faible.
5	**Pordic**	**Construction d'une Ecole Privée Maternelle + Primaire + Collège 900 élèves:** Fondations réalisées par pieux forés et semelles filantes. Plancher sur vide sanitaire. Structure poteaux, poutres, voiles BA. Plancher Dalle pleine. Façade de type composite. Menuiseries Aluminium. Volets roulants PVC. Toiture Terrasse, charpente bois, charpente métallique. Sols collés et scellés. Faux-plafonds en fibres minérales. Installation de 70 paillasses et 180 appareils sanitaires. Chaufferie gaz. 3 Ascenseurs de 630 kg. Courant faible.

DT 2