CALCUL DES SOUS-DETAIL DE BASE

Etude n° :	1	Maitre d'ouvrage / client : Mairie de Villecroze	Date de remise de l'offre : 06/03/2010
Nom du responsable :			
Adresse du chantier :			Date de valeur des prix :
SOUS-DETAILS : DE BASE			FICHE N° **45**
DESIGNATION : Escalier droit béton			UNITES : U

Composants	U	Q.U.	P.U.	M.O. (3X4)	MATX (3X4)	MATL et C (3X4)	OST (3X4)	TOTAL (5+6+7+8)	Rappel des heures
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. MAIN D'ŒUVRE (M.O.)									
Coffrage escalier droit	h	65,25	22,13	1 443,98 €					
Ferraillage	h	3,75	22,13	82,99 €					
Bétonnage escalier droit	h	3,50	22,13	77,46 €					
				- €					
				- €					
				- €					
2. MATERIAUX (MATX)									
Béton BPE	m^3	2,000	102,56		205,12 €				
Armature	kg	75,00	2,24		168,00 €				
3. MATERIEL ET CONSOMATION (MATL et C.)									
Coffrage traditionnel bois	m²	14,50	7,65			110,93 €			
Etaiement	U	1	120			120,00 €			
Huile de décoffrage	L	1,45	4,45			6,45 €			
4. OUVRAGES SOUS-TRAITES (OST)									
TOTAL				**1 604,43 €**	**373,12 €**	**237,38 €**		**2 214,92 €**	

DR2

BACCALAUREAT PROFESSIONNEL TECHNICIEN DU BATIMENT ETUDES et ECONOMIE	**Réhabilitation et extention d'une école primaire et maternelle publique**	
	EPREUVE E3 : PRODUCTION ET COMMUNICATION SOUS EPREUVE U32 : FINALISATION D'UN DOSSIER	**DOSSIER ETUDE**
SESSION 2010	**DUREE 4H00**	**COEFFICIENT 2**