Préparation des travaux	**ETUDE N° 1**

SITUATION PROFESSIONNELLE :
Employé au sein d'une entreprise générale comme technicien d'études, vous avez la mission d'effectuer le relevé sur chantier d'un sanitaire collectif, en vue de l'élaboration d'un devis estimatif pour la rénovation du sanitaire.

		Fichier Papier	Fichier Informatique
ON DONNE : - Un local à relever - Une tablette - Un triple mètre - Un distance mètre - Un document réponse	DR1	**X**	

ON DEMANDE :

Sur DR1

1.1 D'effectuer le relevé de toutes les caractéristiques dimensionnelles du local, en plan et en élévation. De relever l'existence, la position ; la nature, et la description succincte des éléments techniques présents (électricité, sanitaire, VMC ….ETC…)

1.2 De procéder sur site au listage et description des états de surface, désordres éventuels, nature des supports des éléments relevés précédemment

ON EXIGE :

- Un croquis proportionné, soigné et utilisable par un tiers
- Un relevé de tous les éléments indispensables à l'élaboration d'un devis quantitatif.
- Un repérage logique entre les pièces écrites et graphiques
- Une description complémentaire claire, précise, technique

DE 1