Finalisation d'un dossier — ETUDE N° 2

SITUATION PROFESSIONNELLE :

En qualité de technicien d'études de prix en entreprise, vous avez pour mission d'actualiser l'offre de prix de votre entreprise qui est adjudicatrice du lot Gros œuvre

ON DONNE :

		Fichier Papier	Fichier Informatique
- Le dossier de base			
- Des renseignements complémentaires	**DE5**	**X**	
- Une documentation technique	**DT1**		**X**
- Le sous détail de base de l'escalier de l'offre originale	**DR2**		**X**

ON DEMANDE :

Sur DR2

2.1 De modifier le sous détail de base de l'escalier extérieur afin de le rendre conforme vis-à-vis des prestations dues au CCTP (article 02.03.07)

2.2 D'imprimer votre travail sur format A4 vertical

2.3 D'enregistrer votre travail sur le support indiqué par les surveillants de l'épreuve et sous le nom **DR2_*votre n° de candidat***

ON EXIGE :

- Une utilisation rationnelle du logiciel tableur
- De sauvegarder le fichier informatique impérativement sur le support indiqué par les surveillants de l'épreuve et sous le nom **DR2_*votre n° de candidat***
- Un prix de sous détail précis à l'Euro.

DE 4

BACCALAUREAT PROFESSIONNEL TECHNICIEN D'ETUDES DU BATIMENT Option A : Etudes et Economie	**Réhabilitation et extension d'une école primaire et maternelle publique**	
	EPREUVE E3 : PRODUCTION ET COMMUNICATION SOUS-EPREUVE U 32 : FINALISATION D'UN DOSSIER	**DOSSIER ETUDES**
Session 2010	DUREE : **4 H 00**	COEFFICIENT : 2

Lors de l'étude de prix préalable à la réponse d'appel d'offre, la personne responsable de l'étude a mal interprété le CCTP en appliquant la même prestation à tous les escaliers.

Au moment de la préparation du chantier cette erreur est apparue au Conducteur de Travaux en charge de l'affaire.

Votre travail consiste à modifier le sous détail de base correspondant afin d'évaluer le surcoût de fabrication.



Renseignements complémentaires

Le désactivant de prise empêche la prise des mortiers et des bétons en surface permettant ainsi, après lavage, la réalisation de béton lavé. Il existe en 3 puissances de désactivation :

- Vert : forte 6 mm,
- Rose : moyen : 3 mm,
- Jaune : faible : 1 à 2 mm

} Appliqué en surface

- version GEL — Appliqué en fond de coffrage

Le produit utilisé pour réaliser un béton désactivé est donc différent suivant que celui-ci est appliqué sur le coffrage ou pulvérisé sur la surface à désactiver.

Les offres de prix des fournisseurs sont :

Pour les désactivants :

D'ACTIV GEL : 12 €/kg

D'ACTIV : 9,60 €/kg

Pour le béton Architectonique

BPE coloré Architectonique : 280,00 €/m^3

Le temps de mise en œuvre du désactivant majore de 5% le Temps Unitaire de bétonnage.

DE 5

BACCALAUREAT PROFESSIONNEL TECHNICIEN D'ETUDES DU BATIMENT Option A : Etudes et Economie	Réhabilitation et extension d'une école primaire et maternelle publique	
	EPREUVE E3 : PRODUCTION ET COMMUNICATION SOUS-EPREUVE U 32 : FINALISATION D'UN DOSSIER	DOSSIER ETUDES
Session 2010	DUREE : 4 H 00	COEFFICIENT : 2